

Droga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przebudowa drogi Kamień - Górale				
1	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Korekta istniejącej podbudowy przygotowanej przez Zamawiającego - 5% 3767x5,0x0,05	m2	941,750
		razem	m2	941,750
2	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
		3767x5	m2	18.835,000
		razem	m2	18.835,000
3	KNR 2-31 1002/04 Modyfikacja	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 18 dm ³ /m ² o frakcji 16-31,5		
		3767x4,0	m2	15.068,000
		razem	m2	15.068,000
4	KNR 2-31 1002/07 Modyfikacja	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 8-16		
		3767x4,0	m2	15.068,000
		razem	m2	15.068,000
5	KNR 2-31 1002/05 Modyfikacja	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm ³ /m ² o frakcji 2-8		
		3767x4,0	m2	15.068,000
		razem	m2	15.068,000
6	KNR 2-31 1003/06 Modyfikacja	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej o lepisczcu z emulsji asfaltowej z kruszywem naturalnym 6 dm ³ /m ² o frakcji 0-4		
		3767x4,0	m2	15.068,000
		razem	m2	15.068,000

Droga

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Przebudowa drogi Kamień - Górale					
1	KNR 2-31 0114/03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	941,750		
2	KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	18.835,000		
3	KNR 2-31 1002/04 Modyfikacja Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 18 dm3/m2 o frakcji 16-31,5	m2	15.068,000		
4	KNR 2-31 1002/07 Modyfikacja Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 8-16	m2	15.068,000		
5	KNR 2-31 1002/05 Modyfikacja Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 2-8	m2	15.068,000		
6	KNR 2-31 1003/06 Modyfikacja Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej o lepisczcu z emulsji asfaltowej z kruszywem naturalnym 6 dm3/m2 o frakcji 0-4	m2	15.068,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Droga

Nr	Opis robót	Wartość	%
	Przebudowa drogi Kamień - Górale		
	Razem		
	Podatek VAT		
	Ogółem kosztorys		

Droga

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Przebudowa drogi Kamień - Górale							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							