

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Korytarz - II piętro					
1	KNR 4-01	Zerwanie tynku nakrapianego, typu baranek, na ścianach,	m ²		
d.1	10701-02	75.34	m ²	75.340	
				RAZEM	75.340
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5m ² - na sufitach i w kominie wyłazu dachowego	m ²	40.610	
		40.61		RAZEM	40.610
3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
d.1	2009-02	75.34	m ²	75.340	
				RAZEM	75.340
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²		
d.1	2009-07	75.34	m ²	75.340	
				RAZEM	75.340
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
d.1	2009-04	40.61	m ²	40.610	
				RAZEM	40.610
6	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufitów i ścian	m ²		
d.1	2611-02	115.95	m ²	115.950	
				RAZEM	115.950
7	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	40.61	m ²	40.610	
				RAZEM	40.610
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ścian od wys. 1,5 m (kolor wg. zestawienia kolorystyki)	m ²		
d.1	1505-03	30.31	m ²	30.310	
				RAZEM	30.310
9	KNR AT-26	Gruntowanie podłoża ścian pod tynk mozaikowy	m ²		
d.1	10301-01	45.03	m ²	45.030	
				RAZEM	45.030
10	KNR AT-26	Tynk mozaikowy gr. 1,2 mm, na ścianach (kolorystyka wg. zestawienia)	m ²		
d.1	10301-04	45.03	m ²	45.030	
				RAZEM	45.030
11	TZKNBK IX	Montaż listew dekoracyjnych ściennych (wzór i kolor wg. zestawienia)	m		
d.1	2-7-02	30.02	m	30.020	
				RAZEM	30.020
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	10818-05	36.72	m ²	36.720	
				RAZEM	36.720
13	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²		
d.1	11118-01	36.72	m ²	36.720	
				RAZEM	36.720
14	NNRNKB 6	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm (wzór i kolorystyka wg. zestawienia)	m ²		
d.1	2808-05	36.72	m ²	36.720	
				RAZEM	36.720
15	KNR 2-02	Listwy przyścienne z polichlorku winylu (model i kolor wg. zestawienia)	m		
d.1	11113-06	30.02	m	30.020	
				RAZEM	30.020
16	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie	m		
d.1	10506-01	7,3	m	7.300	
				RAZEM	7.300
17	KNR-W 4-	Demontaż grzejnika stalowego ozebrowanego 2-rzędowego G-2 o długości 0,5-2,0m	szt		
d.1	102 0522-03	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-35	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 1200mm z zestawem wsporników, dwupłytych typu C22	szt		
d.1	10209-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 1.000
19	KNR 0-35 d.1 0215-02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy nominalnej 15mm 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
20	KNR 0-35 d.1 0215-06	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych o średnicy nominalnej 15mm 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- d.1 15 0429-04	Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
22	KNR 0-35 d.1 0231-05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji, w budynkach niemieszkalnych 1	szt	1.000 RAZEM	1.000
2 Korytarz - I piętro					
23	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² - na sufitach i w kominie wyłazu dachowego 40.61	m ²	40.610 RAZEM	40.610
24	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufitów i ścian 115.3	m ²	115.300 RAZEM	115.300
25	KNR 4-01 d.2 1204-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.61	m ²	40.610 RAZEM	40.610
26	KNR 4-01 d.2 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolorystyka wg. zestawienia) 74.69	m ²	74.690 RAZEM	74.690
27	KNR AT-26 d.2 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian pod tynk mozaikowy 0.6*1.5	m ²	0.900 RAZEM	0.900
28	KNR AT-26 d.2 0301-04	Tynk mozaikowy gr. 1,2 mm, na ścianach (kolorystyka wg. zestawienia) - uzupełnienie 0.9	m ²	0.900 RAZEM	0.900
29	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 40.61	m ²	40.610 RAZEM	40.610
30	KNR 4-02 d.2 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m ² 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.2 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym 1	szt	1.000 RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.2 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego powrotnego średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym 1	szt	1.000 RAZEM	1.000
33	KNR 0-35 d.2 0209-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 1200mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu C22 1	szt	1.000 RAZEM	1.000
34	KNR 0-35 d.2 0215-02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy nominalnej 15mm 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
35	KNR 0-35 d.2 0215-06	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych o średnicy nominalnej 15mm 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000
36	KNR-W 2- d.2 15 0429-04	Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników 1	kpl	1.000 RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 0-35 d.2.0231-05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji, w budynkach niemieszkalnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Korytarz - parter					
38	TZKNBK V d.3.10-232-01	Rozebranie boazerii z płyty drewnopodobnej	m ²		
		29.8*1.5	m ²	44.700	
				RAZEM	44.700
39	KNR-W 4- d.3.01.0812-05	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
		39.42	m ²	39.420	
				RAZEM	39.420
40	KNR 0-19 d.3.0928-12	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z PCW - zmiana otwieralności drzwi	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
41	KNR 4-01 d.3.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² - na sufitach	m ²		
		39.42	m ²	39.420	
				RAZEM	39.420
42	KNR 2-02 d.3.2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		121.8	m ²	121.800	
				RAZEM	121.800
43	KNR 2-02 d.3.2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²		
		121.8	m ²	121.800	
				RAZEM	121.800
44	KNR 2-02 d.3.2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		39.42	m ²	39.420	
				RAZEM	39.420
45	KNR 0-23 d.3.2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufitów i ścian	m ²		
		161.22	m ²	161.220	
				RAZEM	161.220
46	KNR 4-01 d.3.1204-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		39.42	m ²	39.420	
				RAZEM	39.420
47	KNR 2-02 d.3.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem - ścian od wys. 1,5 m (kolor wg. zestawienia kolorystyki)	m ²		
		76.42	m ²	76.420	
				RAZEM	76.420
48	KNR AT-26 d.3.0301-01	Gruntowanie podłoża ścian pod tynk mozaikowy	m ²		
		45.33	m ²	45.330	
				RAZEM	45.330
49	KNR AT-26 d.3.0301-04	Tynk mozaikowy gr. 1,2 mm, na ścianach (kolorystyka wg. zestawienia)	m ²		
		45.33	m ²	45.330	
				RAZEM	45.330
50	TZKNBK IX d.3.2-7-02	Montaż listew dekoracyjnych ściennych (wzór i kolor wg. zestawienia)	m		
		31.22	m	31.220	
				RAZEM	31.220
51	KNR 2-02 d.3.1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²		
		39.42	m ²	39.420	
				RAZEM	39.420
52	NNRNKB 6 d.3.2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm (wzór i kolorystyka wg. zestawienia)	m ²		
		39.42	m ²	39.420	
				RAZEM	39.420
53	KNR 2-02 d.3.1113-06	Listwy przysienne z polichlorku winylu (model i kolor wg. zestawienia)	m		
		30.22	m	30.220	
				RAZEM	30.220
4 Sanitariat - II piętro					
54	KNR 4-01 d.4.0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4		szt	4 000	
				RAZEM	4 000
55	KNR 4-01 d.4.0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.1*2.45-0.68*2.0*2	m ²	2.425	2.425
				RAZEM	2.425
56	KNR 4-01 d.4.0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2.84*1.42+2.98*1.33	m ²	7.996	7.996
				RAZEM	7.996
57	KNR 4-01 d.4.0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.42+0.14+1.33+2.98+2.5+1.88)*1.6+0.98*0.15	m ²	16.547	16.547
				RAZEM	16.547
58	KNR 4-01 d.4.0329-03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*2.35*0.25+0.2*2.0*0.25	m ³	0.688	0.688
				RAZEM	0.688
59	KNR 4-01 d.4.0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproża 1.20*0.25*0.25	m ³	0.075	0.075
				RAZEM	0.075
60	KNR 4-01 d.4.0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 1.617	m ³	1.617	1.617
				RAZEM	1.617
61	KNR 4-01 d.4.0108-13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1.617	m ³	1.617	1.617
				RAZEM	1.617
62	KNR 4-02 d.4.0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 3	kpl	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
63	KNR 4-02 d.4.0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2	kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-02 d.4.0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu podłogowego z PCW o średnicy 50mm 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-02 d.4.0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm 3	szt	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
66	KNR 4-02 d.4.0230-05	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku 4.45	m	4.450	4.450
				RAZEM	4.450
67	KNR 4-02 d.4.0230-09	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 150mm na ścianach budynku 4.45	m	4.450	4.450
				RAZEM	4.450
68	KNR 4-02 d.4.0230-07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku 2.75	m	2.750	2.750
				RAZEM	2.750
69	KNR 4-02 d.4.0234-12	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury wywiewnej żeliwnej 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-02 d.4.0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury wywiewnej PCW 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-02 d.4.0144-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody -bojlera o pojemności 80 l 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-02 d.4.0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 4-02 d.4.0133-01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15mm	szt		
		2	szt	2 000	
				RAZEM	2 000
74	KNR 4-02 d.4.0133-03	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 40mm	szt		
		1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
75	KNR 4-02 d.4.0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm	m		
		13.5	m	13 500	
				RAZEM	13 500
76	KNR 4-02 d.4.0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm	m		
		7	m	7 000	
				RAZEM	7 000
77	KNR 4-02 d.4.0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m ²	kpl		
		1	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000
78	KNR 4-02 d.4.0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym	szt		
		1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
79	KNR 4-02 d.4.0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego powrotnego średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym	szt		
		1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
80	KNR 4-02 d.4.0512-01	Demontaż automatycznego zaworu odpowietrzającego średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym	szt		
		1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
81	KNR 4-02 d.4.0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15mm łączonego przez spawanie	m		
		2.5	m	2 500	
				RAZEM	2 500
82	KNR 4-02 d.4.0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie	m		
		1.6	m	1 600	
				RAZEM	1 600
83	KNR 2-02 d.4.0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4.8	m	4 800	
				RAZEM	4 800
84	KNR 4-01 d.4.0203-07	Uzupełnienie betonu w nadprozach	m ³		
		0.076	m ³	0 076	
				RAZEM	0 076
85	KNR 4-01 d.4.0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m ²		
		1.0*0.25*2	m ²	0 500	
				RAZEM	0 500
86	KNR 4-01 d.4.0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
		16	szt	16 000	
				RAZEM	16 000
87	KNR 4-01 d.4.0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
		16	szt	16 000	
				RAZEM	16 000
88	KNR 4-01 d.4.0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.20*2.05*0.25	m ³	0 103	
				RAZEM	0 103
89	KNR 4-01 d.4.0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m		
		10.4	m	10 400	
				RAZEM	10 400
90	KNR 4-01 d.4.0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0.5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt		
		4	szt	4 000	
				RAZEM	4 000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 2-02 d.4 0121-01	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m ²		
		0.60*1.60	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
92	KNR 0-27 d.4 0165-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonu komórkowego o grubości 8cm	m ²		
		ścianka wydzielająca sanitariat męski i damski	m ²	8.183	
		śc. działowa w sanit. damskim	m ²	0.738	
		śc. wydziela w sanit. męskim	m ²	3.153	
				RAZEM	12.074
93	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²		
		WC męski	m ²	1.169	
				RAZEM	1.169
94	KNR 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²		
		WC damski	m ²	1.089	
				RAZEM	1.089
95	KNR 2-02 d.4 2003-07	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo	m ²		
		(1.23+1.05)*2.45	m ²	5.586	
		ścianki zakrywające pionowy instalacyjny			
				RAZEM	5.586
96	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²		
		sufity	m ²	10.680	
		ściany - WC damski	m ²	1.512	
		ściany - WC męski	m ²	2.226	
				RAZEM	14.418
97	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		10.68	m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
98	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²		
		10.68	m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
99	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		3.74+1.169+1.089	m ²	5.998	
				RAZEM	5.998
100	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²		
		5.998	m ²	5.998	
				RAZEM	5.998
101	NNRNKB d.4 2012-04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ²	m ²		
		(1.23+1.05)*0.35	m ²	0.798	
				RAZEM	0.798
102	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		10.68+5.998+0.798	m ²	17.476	
				RAZEM	17.476
103	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		17.476	m ²	17.476	
				RAZEM	17.476
104	KNR 2-02 d.4 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	WC - dams-ki	11.1*2.1-(0.9*2.0+0.8*2.0*2)+4.66*0.12	m ²	18.869	
	WC - męski	17.45*2.1-(0.9*2.0+0.8*2.0*2)+2.38*0.12	m ²	31.931	
	śc. osłaniająca pisuar	2.12	m ²	2.120	
				RAZEM	52.920
105	NNRNKB 4 d.4.0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 25x35cm na zaprawie klejowej	m ²	52.920	
		52.92	m ²		
				RAZEM	52.920
106	NNRNKB 4 d.4.0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 25x3cm na zaprawie klejowej, listwa ozdobna	m ²	1.320	
		1.32	m ²		
				RAZEM	1.320
107	NNRNKB 7 d.4.1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²	10.680	
		10.68	m ²		
				RAZEM	10.680
108	NNRNKB 7 d.4.1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grub. o 1 cm - krotność 4	m ²	-10.680	
		-10.68	m ²		
				RAZEM	-10.680
109	KNR 2-02 d.4.1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²	10.680	
		10.68	m ²		
				RAZEM	10.680
110	NNRNKB 6 d.4.2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 35x35cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	10.680	
		10.68	m ²		
				RAZEM	10.680
111	KNNR 2 d.4.1104-02	Ościeżnice drewniane, model i kolor należy dopasować do istniejącej stolarki (materiał w poz. skrzydła drzwiowe=łącznie z skrzydłem)	m ²	3.690	
		0.9*2.05*2	m ²		
				RAZEM	3.690
112	KNNR 2 d.4.1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z nawiewnikami, z zamkiem łazienkowym, z klamkami i szyldami w kolorze srebrnym, z samozamykaczem. Model skrzydła i kolor należy dopasować do drzwi istniejących.	m ²	3.200	
		0.8*2.0*2	m ²		
				RAZEM	3.200
113	KNNR 2 d.4.1104-02	Ościeżnice drewniane, model i kolor należy dopasować do istniejącej stolarki (materiał w poz. skrzydła drzwiowe=łącznie z skrzydłem)	m ²	4.100	
		1.0*2.05*2	m ²		
				RAZEM	4.100
114	KNNR 2 d.4.1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z nawiewnikami, z zamkiem łazienkowym, z klamkami i szyldami w kolorze srebrnym, z samozamykaczem. Model skrzydła i kolor należy dopasować do drzwi istniejących - drzwi zewnętrzne do sanitariatów	m ²	3.600	
		0.9*2.0*2	m ²		
				RAZEM	3.600
115	KNR-W 2-d.4.15.0208-04	Rurociagi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	9.000	
		4.50*2	m		
				RAZEM	9.000
116	KNR-W 2-d.4.15.0208-01	Rurociagi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	17.000	
		17	m		
				RAZEM	17.000
117	KNR-W 2-d.4.15.0213-05	Rury wywiewne z PCW o średnicy 150mm o połączeniu wciskowym	szt	2.000	
		2	szt		
				RAZEM	2.000
118	KNR-W 2-d.4.15.0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	po-dejść	2.000	
		2	po-dejść		
				RAZEM	2.000
119	KNR-W 2-d.4.15.0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	po-dejść	4.000	
		4	po-dejść		
				RAZEM	4.000
120	KNR-W 2-d.4.15.0216-01	Kratka ściekowa podłogowa 105x105/50 nierdzewna	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 0-31 d.4 0104-03	Rurociągi z polipropylenu PP o średnicy 22mm układane w rurze osłonowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
122	KNR 0-31 d.4 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 22mm do baterii wody zimnej lub ciepłej	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
123	KNR 0-31 d.4 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR-W 2- d.4 15 0135-01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm, ze złączką do węża	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR 0-31 d.4 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
126	KNR 0-31 d.4 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
127	KNR 4-01 d.4 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu zwirowego o grubości do 30cm - dla urządzeń kanalizacyjnych i wentylacji	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
128	KNR 4-01 d.4 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m ² przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
129	KNR 4-01 d.4 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
130	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4.6	m	4.600	
				RAZEM	4.600
131	KNR 4-01 d.4 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m		
		4.6	m	4.600	
				RAZEM	4.600
132	KNR 2-02 d.4 2004-01	Obudowa jednowarstwowa kanału wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m ²		
		0.50*2.45	m ²	1.225	
				RAZEM	1.225
133	KNR-W 2- d.4 17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm	m ²		
		2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
134	KNR-W 2- d.4 15 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 160mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
135	KNR 4-01 d.4 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsce		
		1	miejsce	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR 0-22 d.4 0529-06	Obróbki rur wywiewnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m		
		rura wywiew-0.50 na wentylac.	m	0.500	
		rury wywiew-0.50*2 ne inst. kanalizac.	m	1.000	
				RAZEM	1.500
137	KNR-W 2- d.4 17 0140-01	Wentylator kanałowy z wyłącznikiem czasowym o średnicy 150mm	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR 2-02 d.4.2004-05	Obudowa jednowarstwowa kanału wentylacyjnego poziomego płytami gipso- wo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 0.75*5.75	m ²	4.313	4.313
				RAZEM	4.313
139	KNR 0-23 d.4.2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	13.95		m	13.950	13.950
				RAZEM	13.950
140	KNR 4-01 d.4.0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
	1		szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
141	KNR 4-01 d.4.0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt		
	1		szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
142	KNR 0-35 d.4.0202-04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm, lutowane lutem miękkim, w budynkach niemieszkalnych układane w rurze osłonowej 10.5	m	10.500	10.500
				RAZEM	10.500
143	KNR 0-35 d.4.0213-07	Montaż na ścianie grzejników łazienkowych drabinkowych c.o. typ C 11 05	szt		
	1		szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
144	KNR 0-35 d.4.0213-09	Montaż na ścianie grzejników łazienkowych drabinkowych typ C 15 05	szt		
	1		szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
145	KNR-W 2- d.4.15.0429-04	Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
146	KNR 0-35 d.4.0215-02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych kątowych z głowicami ter- mostatycznymi o średnicy 15mm	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
147	KNR 0-35 d.4.0215-06	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
148	KNR 0-35 d.4.0231-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby 10.5	m	10.500	10.500
				RAZEM	10.500
149	KNR 0-35 d.4.0231-04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa 10.5	m	10.500	10.500
				RAZEM	10.500
150	KNR 0-35 d.4.0231-05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach niemieszkalnych	szt		
	2		szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
151	KNR 2-15u2 d.4.0101-05	Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej za ścianą lico- wą	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
152	KNR 2-15u2 d.4.0104-01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
153	KNR 2-15u2 d.4.0202-02	Przycisk splukujący	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
154	KNR-W 2- d.4.15.0234-01	Pisuary z termicznym systemem splukującym zasilanym na baterie	kpl		
	1		kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
155	KNR-W 2- d.4.15.0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm, wpuszczane w blat.	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 2.000
156	KNR-W 2- d.4 15.0137-02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
157	Kalk. indy- d.4 wid.	Wykonanie i montaż blatu z płyty wodoodpornej, pod umywalkę	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
158	Kalk. indy- d.4 wid.	Zakup i montaż dozownika na mydło w płynie 1l GEO	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
159	Kalk. indy- d.4 wid.	Zakup i montaż suszarki do rąk 2100 W MAESTRO, kod PDV2100S	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
160	Kalk. indy- d.4 wid.	Zakup i montaż uchwyty WC z klapką do papieru toaletowego, kolekcja CHROMA BISK 01425	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
161	Kalk. indy- d.4 wid.	Zakup i dostawa kosza na śmieci 12l SNM kod ECP219711	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
162	Kalk. indy- d.4 wid.	Zakup i dostawa kosza na śmieci 5l SNM kod ECP219911	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Sanitariat - I piętro					
163	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
164	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wa- piennej 2.1*2.28-0.68*2.0*2	m ²		
			m ²	2.068	
				RAZEM	2.068
165	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cemento- wej 2.84*1.42+2.98*1.33	m ²		
			m ²	7.996	
				RAZEM	7.996
166	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.42+0.14+1.33+2.98+2.5+1.88)*1.6+0.98*0.15	m ²		
			m ²	16.547	
				RAZEM	16.547
167	KNR 4-01 d.5 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 ceg- ły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*2.35*0.25+0.2*2.0*0.25	m ³		
			m ³	0.688	
				RAZEM	0.688
168	KNR 4-01 d.5 0212-03	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproża 1.20*0.25*0.25	m ³		
			m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
169	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 1.862	m ³		
			m ³	1.862	
				RAZEM	1.862
170	KNR 4-01 d.5 0108-13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1.862	m ³		
			m ³	1.862	
				RAZEM	1.862
171	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
172	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
173	KNR 4-02 d.5 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu podłogowego z PCW o średnicy 50mm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	KNR 4-02 d.5.0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
175	KNR 4-02 d.5.0230-05	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku	m		
	4.45		m	4.450	
				RAZEM	4.450
176	KNR 4-02 d.5.0230-09	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 150mm na ścianach budynku	m		
	4.45		m	4.450	
				RAZEM	4.450
177	KNR 4-02 d.5.0230-07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m		
	2.75		m	2.750	
				RAZEM	2.750
178	KNR 4-02 d.5.0144-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody -bojlera o pojemności 80 l	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR 4-02 d.5.0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
180	KNR 4-02 d.5.0133-01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15mm	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
181	KNR 4-02 d.5.0133-03	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 40mm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
182	KNR 4-02 d.5.0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm	m		
	13.5		m	13.500	
				RAZEM	13.500
183	KNR 4-02 d.5.0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm	m		
	7		m	7.000	
				RAZEM	7.000
184	KNR 4-02 d.5.0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m ²	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNR 4-02 d.5.0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
186	KNR 4-02 d.5.0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego powrotnego średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
187	KNR 4-02 d.5.0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15mm łączonego przez spawanie	m		
	2.5		m	2.500	
				RAZEM	2.500
188	KNR 4-02 d.5.0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie	m		
	1.6		m	1.600	
				RAZEM	1.600
189	KNR 2-02 d.5.0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	4.8		m	4.800	
				RAZEM	4.800
190	KNR 4-01 d.5.0203-07	Uzupełnienie betonu w nadprozach	m ³		
	0.076		m ³	0.076	
				RAZEM	0.076
191	KNR 4-01 d.5.0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m ²		
	1,0*0,25*2		m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
192	KNR 4-01 d.5.0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
	16		szt	16.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 16.000
193	KNR 4-01 d.5.0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
194	KNR 4-01 d.5.0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.20*2.05*0.25	m ³		
			m ³	0.103	
				RAZEM	0.103
195	KNR 4-01 d.5.0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 10.4	m		
			m	10.400	
				RAZEM	10.400
196	KNR 4-01 d.5.0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
197	KNR 2-02 d.5.0121-01	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm 0.60*1.60	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
198	KNR 0-27 d.5.0165-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonu komórkowego o grubości 8cm	m ²		
		ścianka wydzielająca sanitariat męski i damski 3.34*3.0	m ²	10.020	
		śc. działowa w sanit. damskim 1.23*2.1-0.9*2.05	m ²	0.738	
		śc. wydziela jąca w sanit. męskim 2.38*2.10-0.9*2.05	m ²	3.153	
				RAZEM	13.911
199	KNR 4-01 d.5.0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²		
		WC męski 3.34*0.95	m ²	3.173	
				RAZEM	3.173
200	KNR 4-01 d.5.0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²		
		WC damski 3.11*0.95	m ²	2.955	
				RAZEM	2.955
201	KNR 2-02 d.5.2003-07	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo	m ²		
		ścianki zakrywające pionymy instalacyjne (1.23+1.05)*3.0	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
202	KNR 4-01 d.5.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²		
		ściany - WC damski 4.32*1.0	m ²	4.320	
		ściany - WC męski 6.36*1.0	m ²	6.360	
				RAZEM	10.680
203	KNR 2-02 d.5.2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 10.68+6.45*0.95	m ²		
			m ²	16.808	
				RAZEM	16.808
204	KNR 2-02 d.5.2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 16.808	m ²		
			m ²	16.808	
				RAZEM	16.808
205	NNRNKB 10 d.5.2012-04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ² (1.23+1.05)*0.95	m ²		
			m ²	2.166	
				RAZEM	2.166

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
206	KNR 0-23 d.5.2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 16.808+2.166	m ²		
			m ²	18.974	
				RAZEM	18.974
207	KNR 2-02 d.5.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 16.808+(1.23+1.05)*0.95	m ²		
			m ²	18.974	
				RAZEM	18.974
208	KNR 2-02 d.5.0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
	WC - dams-ki	11.1*2.1-(0.9*2.0+0.8*2.0*2)+4.66*0.12	m ²	18.869	
	WC - męski	17.45*2.1-(0.9*2.0+0.8*2.0*2)+2.38*0.12	m ²	31.931	
	śc. osłaniająca	2.12	m ²	2.120	
	pisuar				
				RAZEM	52.920
209	NNRNKB 4 d.5.0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 25x35cm na zaprawie klejowej 52.92	m ²		
			m ²	52.920	
				RAZEM	52.920
210	NNRNKB 4 d.5.0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 25x3cm na zaprawie klejowej, listwa ozdobna 1.32	m ²		
			m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
211	NNRKB 7 d.5.1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 6.69+3.99	m ²		
			m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
212	NNRKB 7 d.5.1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grub. o 1 cm - krotność 4 -10.68	m ²		
			m ²	-10.680	
				RAZEM	-10.680
213	KNR 2-02 d.5.1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 10.68	m ²		
			m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
214	NNRNKB 6 d.5.2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 35x35cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 10.68	m ²		
			m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
215	KNNR 2 d.5.1104-02	Ościeżnice drewniane, model i kolor należy dopasować do istniejącej stolarki (materiał w poz. skrzydła drzwiowe=łącznie z skrzydłem) 0.9*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
216	KNNR 2 d.5.1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z nawiewnikami, z zamkiem łazienkowym, z klamkami i szyldami w kolorze srebrnym, z samozamykaczem. Model skrzydła i kolor należy dopasować do drzwi istniejących. 0.8*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
217	KNNR 2 d.5.1104-02	Ościeżnice drewniane, model i kolor należy dopasować do istniejącej stolarki (materiał w poz. skrzydła drzwiowe=łącznie z skrzydłem) 1.0*2.05*2	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
218	KNNR 2 d.5.1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z nawiewnikami, z zamkiem łazienkowym, z klamkami i szyldami w kolorze srebrnym, z samozamykaczem. Model skrzydła i kolor należy dopasować do drzwi istniejących - drzwi zewnętrzne do sanitariatów 0.9*2.0*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
219	KNR-W 2- d.5.15.0208-04	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.85*2	m		
			m	7.700	
				RAZEM	7.700
220	KNR-W 2- d.5.15.0208-01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 17	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
221	KNR-W 2- d.5.15.0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 2	po- dejść po- dejść		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222	KNR-W 2- d.5.15.0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 4	po- dejść po- dejść	4 000	
				RAZEM	4 000
223	KNR-W 2- d.5.15.0216-01	Kratka ściekowa podłogowa 105x105/50 nierdzewna 1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
224	KNR 0-31 d.5.0104-03	Rurociągi z polipropylenu PP o średnicy 22mm układane w rurze osłonowej w budynkach niemieszkalnych 23	m	23 000	
				RAZEM	23 000
225	KNR 0-31 d.5.0107-02	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 22mm do baterii wody zimnej lub ciepłej 6	szt	6 000	
				RAZEM	6 000
226	KNR 0-31 d.5.0107-05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych 2	szt	2 000	
				RAZEM	2 000
227	KNR-W 2- d.5.15.0135-01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm, ze złączką do węża 1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
228	KNR 0-31 d.5.0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby 23	m	23 000	
				RAZEM	23 000
229	KNR 0-31 d.5.0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 23	m	23 000	
				RAZEM	23 000
230	KNR 4-01 d.5.0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm - dla urządzeń kanalizacyjnych i wentylacji 5	szt	5 000	
				RAZEM	5 000
231	KNR 4-01 d.5.0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m ² przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 5	szt	5 000	
				RAZEM	5 000
232	KNR 4-01 d.5.0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 5	szt	5 000	
				RAZEM	5 000
233	KNR 4-01 d.5.0339-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4 6	m	4 600	
				RAZEM	4 600
234	KNR 4-01 d.5.0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 4 6	m	4 600	
				RAZEM	4 600
235	KNR-W 2- d.5.17.0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm 4.02	m ²	4 020	
				RAZEM	4 020
236	KNR-W 2- d.5.15.0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 160mm 1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
237	KNR 4-01 d.5.0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejs- ce miejs- ce	1 000	
				RAZEM	1 000
238	KNR 0-22 d.5.0529-06	Obróbki rur wywiewnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0 5	m	0 500	
				RAZEM	0 500
239	KNR-W 2- d.5.17.0140-01	Wentylator kanałowy z wyłącznikiem czasowym o średnicy 150mm 1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 1.000
240	KNR 4-01 d.5.0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt		
	1		szt	1.000	1.000
241	KNR 4-01 d.5.0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt		
	1		szt	1.000	1.000
242	KNR 0-35 d.5.0202-04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm, lutowane lutem miękkim, w budynkach niemieszkalnych układane w rurze osłonowej	m		
	10.5		m	10.500	10.500
243	KNR 0-35 d.5.0213-07	Montaż na ścianie grzejników łazienkowych drabinkowych c.o. typ C 11 05	szt		
	1		szt	1.000	1.000
244	KNR 0-35 d.5.0213-09	Montaż na ścianie grzejników łazienkowych drabinkowych typ C 15 05	szt		
	1		szt	1.000	1.000
245	KNR-W 2- d.5.15.0429-04	Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
246	KNR 0-35 d.5.0215-02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy 15mm	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
247	KNR 0-35 d.5.0215-06	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
248	KNR 0-35 d.5.0231-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m		
	10.5		m	10.500	10.500
249	KNR 0-35 d.5.0231-04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa	m		
	10.5		m	10.500	10.500
250	KNR 0-35 d.5.0231-05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach niemieszkalnych	szt		
	2		szt	2.000	2.000
251	KNR 2-15u2 d.5.0101-05	Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej za ścianą lico- wą	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
252	KNR 2-15u2 d.5.0104-01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
253	KNR 2-15u2 d.5.0202-02	Przycisk spłukujący	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
254	KNR-W 2- d.5.15.0234-01	Pisuary z termicznym systemem spłukującym zasilanym na baterie	kpl		
	1		kpl	1.000	1.000
255	KNR-W 2- d.5.15.0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm, wpuszczane w blat.	kpl		
	2		kpl	2.000	2.000
256	KNR-W 2- d.5.15.0137-02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
	2		szt	2.000	2.000
257	Kalk. indy- d.5.wid.	Wykonanie i montaż blatu z płyty wodoodpornej, pod umywalkę	szt		
	2		szt	2.000	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
258	Kalk. indy- d.5 wid.	Zakup i montaż dozownika na mydło w płynie 1l GEO	szt		
	2		szt	2 000	
				RAZEM	2 000
259	Kalk. indy- d.5 wid.	Zakup i montaż suszarki do rąk 2100 W MAESTRO, kod PDV2100S	szt		
	2		szt	2 000	
				RAZEM	2 000
260	Kalk. indy- d.5 wid.	Zakup i montaż uchwyty WC z klapką do papieru toaletowego, kolekcja CHROMA BISK 01425	szt		
	2		szt	2 000	
				RAZEM	2 000
261	Kalk. indy- d.5 wid.	Zakup i dostawa kosza na śmieci 12l SNM kod ECP219711	szt		
	2		szt	2 000	
				RAZEM	2 000
262	Kalk. indy- d.5 wid.	Zakup i dostawa kosza na śmieci 5l SNM kod ECP219911	szt		
	2		szt	2 000	
				RAZEM	2 000
6 Sanitariat - parter					
263	KNR 4-01 d.6.0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
	4		szt	4 000	
				RAZEM	4 000
264	KNR 4-01 d.6.0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,1*2,0-0,68*2,0*2	m ²	1 480	
				RAZEM	1 480
265	KNR 4-01 d.6.0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,84*1,42+2,98*1,33	m ²	7 996	
				RAZEM	7 996
266	KNR 4-01 d.6.0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,42+0,14+1,33+2,98+2,5+1,88)*1,6+0,98*0,15	m ²	16 547	
				RAZEM	16 547
267	KNR 4-01 d.6.0329-03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,60*2,35*0,25+1,0*2,35*0,25	m ³	0 940	
				RAZEM	0 940
268	KNR 4-01 d.6.0212-03 nadproże	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproża 1,20*0,25*0,25	m ³	0 075	
				RAZEM	0 075
269	KNR 4-01 d.6.0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2	gniazdo gniazdo	2 000	
				RAZEM	2 000
270	KNR 4-01 d.6.0106-04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru 1,528	m ³	1 528	
				RAZEM	1 528
271	KNR 4-01 d.6.0108-13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,528	m ³	1 528	
				RAZEM	1 528
272	KNR 4-02 d.6.0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 3	kpl	3 000	
				RAZEM	3 000
273	KNR 4-02 d.6.0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2	kpl	2 000	
				RAZEM	2 000
274	KNR 4-02 d.6.0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu podłogowego z PCW o średnicy 50mm 1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
275	KNR 4-02 d.6.0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm 3	szt	3 000	
				RAZEM	3 000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
276	KNR 4-02 d.6.0230-05	Demontaz rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku 4.45	m	4.450	4.450
				RAZEM	4.450
277	KNR 4-02 d.6.0230-09	Demontaz rurociągu z rur PCW średnicy 150mm na ścianach budynku 4.45	m	4.450	4.450
				RAZEM	4.450
278	KNR 4-02 d.6.0230-07	Demontaz rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku 2.75	m	2.750	2.750
				RAZEM	2.750
279	KNR 4-02 d.6.0144-01	Demontaz urządzeń do podgrzewania wody -bojlera o pojemności 80 l 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
280	KNR 4-02 d.6.0132-01	Demontaz baterii umywalkowej 2	szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
281	KNR 4-02 d.6.0133-01	Demontaz zaworu przelotowego średnicy 15mm 2	szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
282	KNR 4-02 d.6.0133-03	Demontaz zaworu przelotowego średnicy 40mm 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
283	KNR 4-02 d.6.0114-01	Demontaz rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm 13.5	m	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
284	KNR 4-02 d.6.0114-03	Demontaz rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm 7	m	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
285	KNR 4-02 d.6.0520-01	Demontaz grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m ² 1	kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
286	KNR 4-02 d.6.0512-01	Demontaz zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
287	KNR 4-02 d.6.0512-01	Demontaz zaworu grzejnikowego powrotnego średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym 1	szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
288	KNR 4-02 d.6.0506-01	Demontaz rurociągu stalowego czarnego średnicy 15mm łączonego przez spawanie 2.5	m	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
289	KNR 4-02 d.6.0506-03	Demontaz rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie 1.6	m	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
290	KNR 2-02 d.6.0126-05	Ułożenie nadprozy prefabrykowanych 4.8	m	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
291	KNR 4-01 d.6.0203-07	Uzupełnienie betonu w nadprozach 0.076	m ³	0.076	0.076
				RAZEM	0.076
292	KNR 4-01 d.6.0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 1.0*0.25*2	m ²	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
293	KNR 4-01 d.6.0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami 16	szt	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
294	KNR 4-01 d.6.0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami 16	szt	16.000	16.000
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 16 000
295	KNR 4-01 d.6 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.60*2.05*0.25	m ³ m ³	0.308 RAZEM	0.308
296	KNR 2-02 d.6 2003-07	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo 2.12*3.0	m ² m ²	6.360 RAZEM	6.360
297	KNR 4-01 d.6 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 10.4	m m	10.400 RAZEM	10.400
298	KNR 4-01 d.6 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0.5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 11	szt szt	11.000 RAZEM	11.000
299	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0.60*2.05+2.81*0.95	m ² m ²	3.900 RAZEM	3.900
300	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² 7.74*0.95	m ² m ²	7.353 RAZEM	7.353
301	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 7.74*0.95	m ² m ²	7.353 RAZEM	7.353
302	KNR 2-02 d.8 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 7.353	m ² m ²	7.353 RAZEM	7.353
303	NNRNKB 10 d.6 2012-04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ² 2.12*0.95	m ² m ²	2.014 RAZEM	2.014
304	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 7.353+2.014	m ² m ²	9.367 RAZEM	9.367
305	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 9.367	m ² m ²	9.367 RAZEM	9.367
306	KNR 2-02 d.6 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (2.65*2+1.98+2.12+0.14)*2.05-0.9*2.0	m ² m ²	17.757 RAZEM	17.757
307	NNRNKB 4 d.6 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 25x35cm na zaprawie klejowej 17.757	m ² m ²	17.757 RAZEM	17.757
308	NNRNKB 4 d.6 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 25x3cm na zaprawie klejowej, listwa ozdobna 0.26	m ² m ²	0.260 RAZEM	0.260
309	NNRNKB 7 d.6 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 5.39	m ² m ²	5.390 RAZEM	5.390
310	NNRNKB 7 d.6 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grub. o 1 cm - krotność 4 -5.39	m ² m ²	-5.390 RAZEM	-5.390
311	KNR 2-02 d.6 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5.39		m ²	5.390	
				RAZEM	5.390
312	NNRNKB 6 d.6.2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 35x35cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
	5.39		m ²	5.390	
				RAZEM	5.390
313	KNNR 2 d.6.1104-02	Ościeżnice drewniane, model i kolor należy dopasować do istniejącej stolarki (materiał w poz. skrzydła drzwiowe=faczenie z skrzydłem)	m ²		
	1.0*2.05		m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
314	KNNR 2 d.6.1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z nawiewnikami, z zamkiem łazienkowym, z klamkami i szyldami w kolorze srebrnym, z samozamykaczem. Model skrzydła i kolor należy dopasować do drzwi istniejących - drzwi zewnętrzne do sanitariatów	m ²		
	0.9*2.0		m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
315	KNR-W 2- d.6.15.0208-04	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	4.10*2		m	8.200	
				RAZEM	8.200
316	KNR-W 2- d.6.15.0208-01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	9		m	9.000	
				RAZEM	9.000
317	KNR-W 2- d.6.15.0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	po- dejść po- dejść		
	1			1.000	
				RAZEM	1.000
318	KNR-W 2- d.6.15.0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	po- dejść po- dejść		
	3			3.000	
				RAZEM	3.000
319	KNR-W 2- d.6.15.0216-01	Kratka ściekowa podłogowa 105x105/50 nierdzewna	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
320	KNR 0-31 d.6.0104-03	Rurociągi z polipropylenu PP o średnicy 22mm układane w rurze osłonowej w budynkach niemieszkalnych	m		
	10.5		m	10.500	
				RAZEM	10.500
321	KNR 0-31 d.6.0107-02	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 22mm do baterii wody zimnej lub ciepłej	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
322	KNR 0-31 d.6.0107-05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
323	KNR-W 2- d.6.15.0135-01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm, ze złączką do węża	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
324	KNR 0-31 d.6.0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m		
	10.5		m	10.500	
				RAZEM	10.500
325	KNR 0-31 d.6.0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
	10.5		m	10.500	
				RAZEM	10.500
326	KNR 0-35 d.6.0202-04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm, lutowane lutem miękkim, w budynkach niemieszkalnych układane w rurze osłonowej	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
327	KNR 0-35 d.6.0213-09	Montaż na ścianie grzejników łazienkowych drabinkowych typ C 15 05	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
328	KNR-W 2- d.6.15.0429-04	Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
329	KNR 0-35 d.6.0215-02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy 15mm	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
330	KNR 0-35 d.6.0215-06	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
331	KNR 0-35 d.6.0231-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
332	KNR 0-35 d.6.0231-04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
333	KNR 0-35 d.6.0231-05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach niemieszkalnych	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
334	KNR 4-01 d.6.0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm - dla urządzeń kanalizacyjnych i wentylacji	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
335	KNR 4-01 d.6.0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m ² przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
336	KNR 4-01 d.6.0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
337	KNR 4-01 d.6.0339-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
338	KNR 4-01 d.6.0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m		
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
339	KNR-W 2- d.6.15.0230-02	Umywalka porcelanowa 65 cm dla niepełnosprawnych, z otworem, bez przelewu	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
340	KNR-W 2- d.6.15.0137-02	Baterie umywalkowe np. ORAS Medycyna 5500E stojące o średnicy nominalnej 15mm, lub równowazne	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
341	KNR 4-01 d.6.0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*0,6	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
342	KNR 2-15u2 d.6.0102-05	Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej w ścianie	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
343	KNR 2-02 d.6.2003-05	Zabudowa stelaża z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo	m ²		
	0,72		m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
344	KNR 2-15u2 d.6.0104-01	Montaż miski ustępowej dla niepełnosprawnych, wiszącej, 70 cm	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
345	KNR 2-15u2 d.6.0202-02	Przycisk spłukujący	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
346	KNR-W 2- d.6.15.0234-01	Pisuary z termicznym systemem spłukującym zasilanym na baterie	kpl		
	1		kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 1 000
347	KNR 2-02 d.6 1218-03	Uchwyt stały- poręcz prosta dł. 30 cm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
348	KNR 2-02 d.6 1218-03	Uchwyt ruchomy - poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 60 cm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
349	KNR 2-02 d.6 1218-03	Uchwyt stały - poręcz kątowa 90 st. wym. 30x60 cm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
350	KNR 2-02 d.6 1218-03	Uchwyt ruchomy - poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 70 cm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
351	Kalk. indy- d.6 wid.	Zakup i montaż dozownika na mydło w płynie 1l GEO	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
352	Kalk. indy- d.6 wid.	Zakup i montaż suszarki do rąk 2100 W MAESTRO. kod PDV2100S	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
353	Kalk. indy- d.6 wid.	Zakup i montaż uchwyty WC z klapką do papieru toaletowego. kolekcja CHROMA BISK 01425	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
354	Kalk. indy- d.6 wid.	Zakup i dostawa kosza na śmieci 12l SNM kod ECP219711	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
355	Kalk. indy- d.6 wid.	Zakup i montaż lustra uchylnego dla niepełnosprawnych 700x500 SNM, kod SAM2	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Pomieszczenie Recepcji-Informacji					
356	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
357	KNR 4-01 d.7 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2.0*2.65*0.18-0.7*2.0*0.18+2.025*2.65*0.41	m ³	2.902	
				RAZEM	2.902
358	KNR 4-01 d.7 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniaz- do gniaz- do	6.000	
	6			RAZEM	6.000
359	KNR 4-01 d.7 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.025*2	m	4.050	
			m	RAZEM	4.050
360	KNR 4-01 d.7 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru 2.902+0.05+0.122	m ³	3.074	
			m ³	RAZEM	3.074
361	KNR 4-01 d.7 0108-13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 3.074	m ³	3.074	
			m ³	RAZEM	3.074
362	KNR 4-01 d.7 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
	18		szt	18.000	
				RAZEM	18.000
363	KNR 4-01 d.7 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
	18		szt	18.000	
				RAZEM	18.000
364	KNR 4-01 d.7 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	nadproże 2 40 ściany recepcji		m	2 400	
				RAZEM	2 400
365	KNR 4-01 d.7.0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z 2x NP 160mm	m		
	nadproże 2 43*2 ściany zapleczka recepcji		m	4 860	
				RAZEM	4 860
366	KNR 4-01 d.7.0313-06	Obmurowanie końców belek stalowych	koniec		
	6		koniec	6 000	
				RAZEM	6 000
367	KNR 4-01 d.7.0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belkach	m ²		
	2.43*1.15+2.40*0.64		m ²	4 331	
				RAZEM	4 331
368	KNR 2-02 d.7.0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 cegły	m ²		
	(2.025*2+2.0*2)*0.16		m ²	1,288	
				RAZEM	1,288
369	KNR 4-01 d.7.0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na belkach	m ²		
	4.331		m ²	4.331	
				RAZEM	4.331
370	KNR 4-01 d.7.0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m ²		
	2.43*0.16*2+2.40*0.16*2		m ²	1.546	
				RAZEM	1.546
371	KNR 2-02 d.7.2003-07	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo	m ²		
	ścianki zakrywające pionowe instalacyjne 0.60*3.0		m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
372	KNR 2-02 d.7.0121-03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m ²		
	2.81*3.45		m ²	9.695	
				RAZEM	9.695
373	KNR 4-01 d.7.0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m		
	7.2		m	7.200	
				RAZEM	7.200
374	KNR 4-01 d.7.0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt		
	12		szt	12 000	
				RAZEM	12 000
375	KNR 4-01 d.7.0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m		
	7.225		m	7.225	
				RAZEM	7.225
376	KNR 4-01 d.7.0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²		
	9.695		m ²	9.695	
				RAZEM	9.695
377	KNR 4-01 d.7.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²		
	sufit 9.50 ściany 11.67*3.45-(2.0*2.6+1.0*2.0)+2.025*0.85*2		m ²	9.500	
			m ²	36.504	
				RAZEM	46.004
378	KNR 2-02 d.7.2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	46.0+9.695		m ²	55.695	
				RAZEM	55.695
379	KNR 2-02 d.7.2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²		
	55.695		m ²	55.695	
				RAZEM	55.695

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
380	KNR 2-02 d.7.2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
381	KNR 2-02 d.7.2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
382	NNRNKB 10 d.7.2012-04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ² 1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
383	KNR 0-23 d.7.2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 56.695+9.50+1.80	m ²	67.995	
				RAZEM	67.995
384	KNR 2-02 d.7.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów 9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
385	KNR 2-02 d.7.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian 55.695+1.80	m ²	57.495	
				RAZEM	57.495
386	NNRNKB 7 d.7.1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
387	NNRNKB 7 d.7.1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grub. o 1 cm - krotność 3 -9.5	m ²	-9.500	
				RAZEM	-9.500
388	KNR 2-02 d.7.1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
389	NNRNKB 6 d.7.2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 5.39	m ²	5.390	
				RAZEM	5.390
390	KNR 2-02 d.7.1119-07	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x7cm bez przecinania płytek 12.22	m	12.220	
				RAZEM	12.220
391	NNRNKB 6 d.7.2809-02	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 30x7cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² 12.22	m	12.220	
				RAZEM	12.220
392	Kalk. indy- d.7.wid.	Zakup dostawa i montaż rolety zewnętrznej, otwieranej mechanicznie wyłącznikiem na ścianie oraz pilotem, wym. 2.0*2.60 m 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
393	Kalk. indy- d.7.wid.	Wykonanie zabudowy stanowiska obsługi klienta - lady + biurka do obsługi osób niepełnosprawnych 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
394	Kalk. indy- d.7.wid.	Wykonanie zabudowy szaf 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
395	Kalk. indy- d.7.wid.	Zakup i dostawa komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
396	KNR 0-35 d.7.0202-04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm, lutowane lutem miękkim, w budynkach niemieszkalnych układane w rurze ostonowej 8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
397	KNR-W 2- d.7.15.0429-04	Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
398	KNR 0-35 d.7.0209-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 1200mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu C22	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
399	KNR 0-35 d.7.0215-02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy 15mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
400	KNR 0-35 d.7.0215-06	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
401	KNR 0-35 d.7.0231-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
402	KNR 0-35 d.7.0231-04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
403	KNR 0-35 d.7.0231-05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach niemieszkalnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 Klatka schodowa główna					
404	TZKNBK V d.8.10-232-01	Rozebranie boazerii z paneli z tworzyw sztucznych	m ²		
		(0.27+1.03+3.22+1.51+3.96+1.51+0.27+1.05+3.22+3.96+5.69*2*2+2.16+15.25)*1.50	m ²	90.255	
				RAZEM	90.255
405	KNR 4-01 d.8.1204-01	Malowanie dwukrotne farbami Remomat, na zacieki	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
406	KNR 4-01 d.8.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²		
		93.57	m ²	93.570	
		sufity	m ²	159.550	
		ściany	m ²	159.550	
		226.68-67.13		RAZEM	253.120
407	KNR 4-01 d.8.0701-02	Zerwanie tynku nakrapianego, typu baranek, na ścianach,	m ²		
		0.64*0.64*2+3.22*0.64*2+3.61*2.33*2*2+3.40*1.40*2*2+3.96*1.20*2	m ²	67.130	
				RAZEM	67.130
408	KNR 4-04 d.8.0804-02	Rozebranie balustrad schodowych	m		
		33.2	m	33.200	
				RAZEM	33.200
409	KNR 4-01 d.8.1208-02	Ługowanie farby olejnej z policzków schodów	m ²		
		1.24*0.33*2+2.34*0.38*2*2+4.46*0.38*4	m ²	11.154	
				RAZEM	11.154
410	KNR-W 4- d.8.01.1215-08	Odtłuszczenie posadzek i schodów lastrykowych	m ²		
		106.11	m ²	106.110	
				RAZEM	106.110
411	KNR-W 4- d.8.01.0816-02	Mechaniczne szlifowanie posadzki i schodów z lastryka - madanie powierzchni matowej.	m ²		
		106.11	m ²	106.110	
				RAZEM	106.110
412	KNR 2-02 d.8.1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzkami zatarte na gładko - likwidacja stopnia - wykonanie pochylni	m ²		
		4.41*1.77	m ²	7.806	
				RAZEM	7.806
413	KNR 2-02 d.8.1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - krotność 5,5	m ²		
		7.806	m ²	7.806	
				RAZEM	7.806
414	KNR 2-02 d.8.2003-03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo - wydzielenie pomieszczeń gospodarczych pod schodami	m ²		
		4.10*1.35*2-0.8*1.8*2	m ²	8.190	
				RAZEM	8.190
415	KNR 2 d.8.1104-02	Ościeżnice drewniane, model i kolor należy dopasować do istniejącej stolarki (materiał w poz. skrzydła drzwiowe=łącznie z skrzydłem)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.8*1.8*2		m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
416	KNNR 2 d.8.1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne, z klamkami i sztykami w kolorze srebrnym. Model skrzydła i kolor należy dopasować do drzwi istniejących + do pomieszczenia gospodarczego	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
417	NNRNKB 10 d.8.2013-04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²	8.190	
		8.19		RAZEM	8.190
418	NNRNKB 10 d.8.2012-04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ²	m ²	8.190	
		8.19		RAZEM	8.190
419	KNR 2-02 d.8.2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	106.110	
		106.11		RAZEM	106.110
420	KNR 2-02 d.8.2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²	106.110	
		106.11		RAZEM	106.110
421	KNR 2-02 d.8.2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	237.834	
		226.68+11.154		RAZEM	237.834
422	KNR 2-02 d.8.2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m ²	237.834	
		237.834		RAZEM	237.834
423	KNR 2-02 d.8.2009-06	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne policzków schodów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	11.154	
		11.154		RAZEM	11.154
424	KNR 0-23 d.8.2611-02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufitów i ścian	m ²	355.098	
		106.11+237.834+11.154		RAZEM	355.098
425	KNR 2-02 d.8.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoz gipsowych z gruntowaniem - sufitów	m ²	106.110	
		106.11		RAZEM	106.110
426	KNR 2-02 d.8.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoz gipsowych z gruntowaniem - ścian w pomieszczeniu gospodarczym	m ²	21.930	
		21.93		RAZEM	21.930
427	KNR 2-02 d.8.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoz gipsowych z gruntowaniem - policzków schodów	m ²	11.154	
		11.154		RAZEM	11.154
428	KNR 2-02 d.8.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoz gipsowych z gruntowaniem - klatka schodowa (kolor wg. zestawienia)	m ²	204.750	
		204.75		RAZEM	204.750
429	KNR 2-02 d.8.1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²	57.646	
		(3.22*4.02+4.02*1.51+1.75*0.85)*2+4.02*1.0+1.75*4.41+4.02*1.22		RAZEM	57.646
430	NNRNKB 6 d.8.2808-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm (wzór i kolorystyka wg. zestawienia)	m ²	57.646	
		57.646		RAZEM	57.646
431	KNR 2-02 d.8.1121-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej	m ²	40.490	
		40.49		RAZEM	40.490
432	NNRNKB 6 d.8.2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych (wzór i kolorystyka wg. zestawienia)	m ²	40.490	
		40.49		RAZEM	40.490

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
433	KNR 2-02 d.8.1122-01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 7cm na schodach z płytek układanych na klej 74	m	74 000	74 000
				RAZEM	74 000
434	KNR 2-02 d.8.1122-04	Cokoliki o wysokości 7cm na schodach, z płytek bez przecinania układanych na klej (wzór i kolorystyka wg. zestawienia) 74	m	74 000	74 000
				RAZEM	74 000
435	NNRNKB 6 d.8.2809-05	Osadzenie listew wykańczających 74	m	74 000	74 000
				RAZEM	74 000
436	Kalk. indy- d.8.wid.	Wykonanie i montaż balustrady schodowej, ze stali nierdzewnej 34	m	34 000	34 000
				RAZEM	34 000
437	Kalk. indy- d.8.wid.	Wykonanie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - montaż na pochylni 2.15*2	m	4 300	4 300
				RAZEM	4 300
438	KNR 0-19 d.8.0931-08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe, przeszklone, przesuwne, otwierane automatycznie i ręcznie - bez możliwości ich blokowania 1.5*2.05	m ²	3 075	3 075
				RAZEM	3 075
439	KNR 0-19 d.8.0928-12	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z PCW - zmiana otwieralności drzwi 1.0*2.0	m ²	2 000	2 000
				RAZEM	2 000
440	KNR 4-01 d.8.1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.25*0.79*2	m ²	1 975	1 975
				RAZEM	1 975
441	KNR 4-02 d.8.0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m ² 3	kpl	3 000	3 000
				RAZEM	3 000
442	KNR 4-02 d.8.0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym 3	szt	3 000	3 000
				RAZEM	3 000
443	KNR 4-02 d.8.0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego powrotnego średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym 3	szt	3 000	3 000
				RAZEM	3 000
444	KNR 4-02 d.8.0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15mm łączonego przez spawanie 17	m	17 000	17 000
				RAZEM	17 000
445	KNR 4-01 d.8.0336-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m	3 000	3 000
				RAZEM	3 000
446	KNR 4-01 d.8.0339-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m	6 000	6 000
				RAZEM	6 000
447	KNR 4-01 d.8.0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno" 3	m	3 000	3 000
				RAZEM	3 000
448	KNR 4-01 d.8.0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 6	m	6 000	6 000
				RAZEM	6 000
449	KNR 0-35 d.8.0202-04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm, lutowane lutem miękkim, w budynkach niemieszkalnych układane w rurze osłonowej 18	m	18 000	18 000
				RAZEM	18 000
450	KNR 0-35 d.8.0209-08	Montaż na ścianie grzejników stalowych typu V21 1800/475 z zestawem wsporników -(rodzaj - ozdobne) 2	szt	2 000	2 000
				RAZEM	2 000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
451	KNR-W 2- d.8.15.0429-04	Rury przyłączone z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników	kpl		
	2		kpl	2 000	
				RAZEM	2.000
452	KNR 0-35 d.8.0215-02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych kątowych z głowicami termostatacznymi o średnicy 15mm	kpl		
	2		kpl	2 000	
				RAZEM	2.000
453	KNR 0-35 d.8.0215-06	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
	2		kpl	2 000	
				RAZEM	2.000
454	KNR 0-35 d.8.0231-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m		
	18		m	18 000	
				RAZEM	18.000
455	KNR 0-35 d.8.0231-04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa	m		
	18		m	18 000	
				RAZEM	18.000
456	KNR 0-35 d.8.0231-05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach niemieszkalnych	szt		
	2		szt	2 000	
				RAZEM	2.000